

Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

170223_Der findes billeder for evt. tryk

Wall Panel System (WPS) med fer/not

NIC vægpanel system er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætning og flot finish.

Det er udviklet sammen med byggefirmaer og har derfor fokus på hurtig opsætning og de rette materialer.

Vores special udviklede monteringsbeslag gør, at der efter montering ikke er synlige skruer eller sømhuller og WPS beslaget sikrer en meget hurtig opsætningstid.

Vælger du en færdigbehandlet overflade, er væggen færdig, når pladen er monteret.

Brandgodkendelse

Vores WPS i fibergips monteret med NIC metalbeslag og min. 35 mm. skruer eller 35 mm. klammer placeret med max 200 mm. mellemrum er brandgodkendt efter K1-10 B-s1 d0 og kan derfor anvendes som vægbeklædning i huse med brandkrav. Med WPS er det kun nødvendigt med et lag vægbeklædning mod normalt to lag. Vi kan rådgive omkring vægopbygning.



Fakta

NIC Denmarks Wall Panel System (WPS) er et præfabrikeret vægbeklædningssystem.

WPS leveres i hele plader med fer samt not i langsgående sider. Overflader: Hvid RAL9010 papir folie eller PVC-folie eller som rå plade. Kan leveres i følgende materialer:

Fibergips 15mm

MDF 16mm

Krydsfinér 15mm

Standard længder: 2500 mm

Standard bredder: 278 og 585 mm

Minimum bestilling: 1 palle

Ønsker du opskæring i bestemte mål, kan det også lade sig gøre ved større mængder. Kontakt os og forhør nærmere.

En foliebelagt WPS giver mulighed for et væld af farver og strukturer i overfladen. Vi kan levere alt fra træ- og stenstruktur til et væld af mønstre.

Systemet sættes op med skruer. Opsætning samt færdiggørelse af væg skal udføres efter gældende byggereglement.

Synlige mærker/opkog i Fermacell Fibergips plader

Der kan en sjælden gang forekomme "opkog" eller mindre huller i pladerne, som opstår når de pudses ned til en ensartet glat overflade. Disse plader kan benyttes, hvor der skal skæres op til montage over døre/vinduer, så man kan fraskære de evt. synlige mærker. Det er acceptabelt at der er synlige mærker, som ikke kan ses tydeligt på over en meters afstand.

Fordele ved Wall Panel System (WPS)

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Intet unødigt materiale spild | <input checked="" type="checkbox"/> Kræver kun et minimum af værktøj |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hurtig og nem opsætning med skruer | <input checked="" type="checkbox"/> Meget skrue fast materiale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Færdigbehandlet overflade (ingen maler) | <input checked="" type="checkbox"/> Flot finish |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ingen synlige monteringsmærker | <input checked="" type="checkbox"/> Tids- og økonomisk besparende |

Samlingstegning af WPS fer/not

